

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO				
		Município de Paulo Bento RS				Empreitada Global		Pavimentação da Rua Boa Vista				
PROponente / Tomador				Município / UF		Localidade / Endereço		Apelido do Empreendimento				
Município de Paulo Bento				Paulo Bento RS		AV. Irmãs Consolata, 189 - Centro - 99718-000		Pavimentação de Vias Urbanas no Município				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE					BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
fev-19	Não	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.					24,03%				
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)		
LOTE	0			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.						299.024,57		
				RUA BOA VISTA								
Meta	1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.656,46		
Serviço	1.1.	SINAPI	74209/1	Placa de obra em chapas de aço galvanizado - Padrão CAIXA (2,00 m x 1,25 m)	m²	2,50	236,93	BDI 1	293,86	734,65		
Serviço	1.2.	SINAPI	78472	Serviços topográficos para pavimentação	m²	3.768,25	0,41	BDI 1	0,51	1.921,81		
Meta	2.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.					-	281.577,45		
Serviço	2.1.	SINAPI	73806/1	Limpeza de pista com jato de água e ar	m²	3.768,25	1,77	BDI 1	2,20	8.290,15		
Serviço	2.2.	SINAPI	72942	Pintura de Ligação com emulsão RR-1C	m²	3.768,25	1,68	BDI 1	2,08	7.837,96		
Serviço	2.3.	SINAPI	CPU AUX 002	Construção de pavimento c/ aplicação de CBUQ, camada de reperfilagem, espessura média de 4,00 cm	m²	150,73	771,29	BDI 1	956,63	144.192,84		
Serviço	2.4.	SINAPI	95303	Transporte c/ caminhão basculante 10M3de massa asfáltica para pavimentação urbana - DMT 25,00km	m³xkm	3.768,25	1,00	BDI 1	1,24	4.672,63		
Serviço	2.5.	SINAPI	CPU AUX 001	Construção de pavimento c/ aplicação de CBUQ, camada final, espessura de 3,00 cm	m²	113,05	806,47	BDI 1	1.000,26	113.079,39		
Serviço	2.6.	SINAPI	95303	Transporte c/ caminhão basculante 10M3de massa asfáltica para pavimentação urbana - DMT 25,00km	m³xkm	2.826,19	1,00	BDI 1	1,24	3.504,48		
Meta	3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	7.394,38		
Serviço	3.1.	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica - Conforme Projeto	m²	230,93	25,82	BDI 1	32,02	7.394,38		
Meta	4.			PASSEIOS E ACESSIBILIDADE					-	-		
Serviço	4.1.	SINAPI	94991	Execução de passeio (calçada), com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado, esp 7cm. AF_07/2016 (Inclusive Rampas)	m²	126,33	444,66	BDI 1	551,51	Serviços executados pelo Município		
Serviço	4.2.	SINAPI	94103	Lastro de brita nº01	m³	88,86	190,14	BDI 1	235,83	Serviços executados pelo Município		
Serviço	4.3.	SINAPI	83356	Transporte comercial de brita - DMT 25,00km	m³xkm	2.221,41	0,78	BDI 1	0,97	Serviços executados pelo Município		
Serviço	4.4.	SINAPI-I	36178	Piso tátil NBR-9050	m²	193,92	37,81	BDI 1	46,90	Serviços executados pelo Município		
Meta	5.			CONTROLE TECNOLÓGICO - QUALIDADE					-	1.237,64		
Serviço	5.1.	SINAPI	74020/001	Ensaio de concreto asfáltico	t	672,63	1,49	BDI 1	1,84	1.237,64		
Meta	6.			DIVERSOS					-	6.158,64		
Serviço	6.1.	PMBRA	CPU AUX 01	Mobilização de equipamentos	unid	1,00	2.482,72	BDI 1	3.079,32	3.079,32		
Serviço	6.2.	PMBRA	CPU AUX 01	Desmobilização de equipamentos	unid	1,00	2.482,72	BDI 1	3.079,32	3.079,32		
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.										
Observações:		**Os itens com as quantidades zeradas serão executados como contrapartida física da Prefeitura.										
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.												

Paulo Bento RS

Local

07 de maio de 2019

Data

Nome: VOLMIR JOSÉ AGNOLETTO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU RS 125.496-D

ART/RRT: 9968007