



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO
Estado do Rio Grande do Sul
Av. Irmãs Consolata, 189
PAULO BENTO – RS

TERMO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Evandro Baratto, Prefeito de Paulo Bento, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, especialmente a Lei Federal 14.133/2021 e alterações legais, resolve:

Autorizar a Abertura do presente Processo Administrativo de Licitação, assim identificado:

a) Processo Licitatório.....: 17/2026

b) Modalidade.....: Concorrência Presencial (Lei 14.133) nº 1/2026

c) Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA VALERIO SCHILLO.

Item	Código	Quantidade	Un.	Especificação
1	34187	1,0000	UN	Material e mão de obra para construção do Muro na Escola Municipal
				Item 1.1 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
				Item 1.2
				1.2.1 -
				ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
				ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
				CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
				1.2.2 -
				ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
				ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
				CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
				Item 1.3
				1.3.1 -
				ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
				ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
				CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
				1.3.2
				ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO
Estado do Rio Grande do Sul
Av. Irmãs Consolata, 189
PAULO BENTO – RS

ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

Item 1.4

1.4.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

2 34188

1,0000 UN Material e mão de obra para instalação da grade tubular na Escola Valério Schillo, conforme planilha item 1.5 elaborada pela Engenharia do Município. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO 146 METROS LINEARES DE GRADES TUBULAR COM TUBOS REDONDOS NA PARTE FRONTAL DA ESCOLA, COM UTILIZAÇÃO DE TUBOS REDONDOS DE AÇO DE 1 ¼", COM ESPESSURA DE 1,2MM, COM PONTEIRAS AGUDAS DE FERRO MACIÇO 8CM, EM FORMATO DE LÁPIS, USANDO PINTURA COM FUNDO AUTO CORROSIVO E MAIS UMA MÃO DE TINTA LINHA AGRÍCOLA, EM CORES INTERCALADAS. CONFECÇÃO DE 69 METROS LINEARES DE GRADE SOBRE MURO DE BLOCOS DE CONCRETO NO CONTORNO DA ESCOLA EM CANTONEIRA DE 11/8", FORMATO PRESÍDIO, 50CM NA VERTICAL E 50CM EM 45° NA HORIZONTAL, COM PONTA AGUDA DE FERRO MACIÇO. PINTURA DA GRADE COM FUNDO AUTO CORROSIVO E MAIS UMA MÃO DE TINTA LINHA AGRÍCOLA

Autorizar o empenho da(s) despesa(s) a conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
06.02.12.361.0118.1282.4.4.90.51.99.00.00

Gabinete do Prefeito de Paulo Bento/RS, 14 de Janeiro de 2026.

Evandro Baratto
Prefeito Municipal