

ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: Calçada com pavimento intertravado
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Paulo Bento
ENDEREÇO: ERS 211: Rua do Comércio até ponte sobre Rio Erexim - Paulo Bento - RS
DATA BASE: SINAPI 12-2025 Sem desoneração
BDI: 24,03%

ITENS	REFERÊNCIA		DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
	FONTE	CÓDIGO						
1.0			INSTALAÇÃO DE OBRA					
1.1	Sinapi	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	2,00	M2	462,77	573,97	1.147,95
							Total do Grupo:	1.147,95
2.0			CALÇADA COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO					
2.1	Composição	01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO DE CONCRETO 20x10x6cm ASSENTADO SOBRE PEDRISCO	362,25	M2	87,56	108,60	39.340,59
2.2	Composição	02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO DE CONCRETO 20x10x8cm ASSENTADO SOBRE PEDRISCO	329,00	M²	126,89	157,38	51.778,57
2.3	Sinapi	104658	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	98,75	M²	154,72	191,90	18.950,05
2.4	Sinapi	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	790,00	M	40,61	50,37	39.791,18
							Total do Grupo:	149.860,39
							TOTAL GERAL:	151.008,34

Paulo Bento, 10 de março de 2026

Marlei Salete Ogrodowski
Engº Civil CREA/RS: 83.900

Atualização da Planilha:

VOLMIR JOSE
AGNOLETTTO:89592654
034
Volmir José Agnoletto
Engenheiro Civil - CREA/RS: 125496-D

EVANDRO
BARATTO:00
033552096
Assinado de forma digital por EVANDRO BARATTO:00033552096
Dados: 2026.03.17 11:31:31 -03'00'
Evandro Baratto
Prefeito Municipal de Paulo Bento