



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO
Estado do Rio Grande do Sul
Av. Irmãs Consolata, 189
PAULO BENTO – RS

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Excelentíssimo Senhor Prefeito.

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência autorize a abertura de procedimento licitatório, nos termos da legislação em vigor, após parecer da existência de recursos orçamentários, com o seguinte objetivo e descrição dos materiais e/ou serviços a serem adquiridos/contratados, conforme detalhamento que segue.

Materiais/Serviços:

Item	Quantidade Un.	Especificação
1	1,0000 UN	Construção arquibancada no Ginásio Multifinalitário Professor Arnaldo Piovesan Serviços preliminares Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00 m 2 utilizações: 8,40m Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento: 2,39m ³ Infraestrutura (sapatas e pilaretes): Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas): 9,41m ³ Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, com camada de brita, lançamento manual: 0,72m ³ Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, E=25mm, 4 utilizações: 3,84m ² Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, E=25mm: 6,75m ² Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-60 de 5mm montagem: 20,11Kg Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 8mm montagem: 137,06Kg Armação de sapata isolada, pilarete utilizando aço CA-50 de 12,5mm: 110,94 Kg Concretagem de sapata e pilarete, FCK 30 MPA, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento: 4,51m ³ Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão: 4,15m ³ Supraestrutura (viga de apoio): Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira: 34,96m ² Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0mm montagem: 47,48 Kg Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0mm montagem: 52,82 Kg Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5mm montagem: 216,79 Kg Concretagem de vigas e lajes, FCK=25 MPA, para lajes pré-moldadas com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento: 2,58m ³



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO
Estado do Rio Grande do Sul
Av. Irmãs Consolata, 189
PAULO BENTO – RS

Viga L (arquibancada):

Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, viga L pré-moldada, em chapa de madeira compensada plastificada
AF: 221,78m²

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0mm montagem:
364,83 Kg

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3mm montagem:
119,31 Kg

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0mm montagem:
576,70 Kg

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0mm montagem:
300,48 Kg

Concretagem de vigas e lajes, FCK= MPA, para lajes pré-moldadas com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento: 16,07m³

Fechamentos (alvenaria):

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x14x24 cm (espessura 11,5cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira AF: 7,68 m²

Revestimento:

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L:7,68m²

Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada entre 5m² e 10m², E= 17,5mm, com taliscas: 7,68²

Corrimão e Guarda-corpo:

Corrimão duplo central fixado no piso em aço inox de 1.1/2, montantes tubulares 1.1/2 espaçados de 1,00m, fixado com chumbador mecânico: 3,60m

Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, duplo corrimão, montantes tubulares de 1.1/4 espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2 gradil em tubos horizontais de 1 e verticais de 3/4 fixado com adesivo estrutural epóxi: 3,55m

Pintura:

Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão: 164,74m²

Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos: 164,74m²

Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo pincel sobre superfícies metálicas executado em obra: 10,06m²

Limpeza final da obra:

Limpeza de contrapiso com vassoura a seco: 94,98m²

Limpeza de superfície piso ou parede com jato de alta pressão: 94,98m²

Conforme verificação na lei de meios em execução, consideramos viável a aquisição e/ou contratação nos termos requeridos, ficando consignado os recursos orçamentários na seguinte dotação orçamentária:

06.04.27.812.0122.1409.4.4.90.51.92.00.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO
Estado do Rio Grande do Sul
Av. Irmãs Consolata, 189
PAULO BENTO – RS

Paulo Bento, 1 de Abril de 2026.

Janaina Adamechuk wilk
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo.