



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
CERCAMENTO PRAÇA DA GRUTA**

**OBRA:** Cercamento Praça da Gruta

**Mão de Obra e Material**

**Data:** 16/10/2024

**ENDEREÇO:** Av. Irmãs Consolata, Paulo Bento/RS

**BDI:** 21%

Referência	Descrição	Und	Quant.	V.Unit S/BDI	V.Unit C/BDI	V.Unit Material	V.Unit Mão de Obra	V.Material	V.Mão de Obra	Total
93358	Escavação de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m	M³	3,36	88,61	107,22	69,69	37,53	234,16	126,09	R\$ 360,25
96545	Armação de bloco viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8mm	Kg	142,20	15,04	18,20	11,83	6,37	1.682,08	905,73	R\$ 2.587,81
96543	Armação de bloco viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-60 de 5mm	Kg	73,92	17,88	21,63	14,06	7,57	1.039,51	559,74	R\$ 1.599,24
92270	Fabricação de forma para vigas, com madeira serrada, E=25mm	M²	54,00	121,09	146,52	95,24	51,28	5.142,81	2.769,21	R\$ 7.912,02
102491	Pintura piso com tinta acrílica a plicação manual, 2 demãos incluso	M²	34,00	21,56	26,09	16,96	9,13	576,54	310,44	R\$ 886,98
Cotação	Lastro de brita nº1	M³	0,56	111,02	134,33	87,32	47,02	48,90	26,33	R\$ 75,23
94964	Concreto fck=20mpa, traço 1:2, 7:3 (em massa seca em cimento e areia média e brita)	M³	5,40	483,53	585,07	380,30	204,77	2.053,60	1.105,78	R\$ 3.159,39
102363	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturados por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro de 2", travessas com diâmetro de 1.1/4), com tela de arame galvanizado, fio 12bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta)	M²	380,00	182,08	220,32	143,21	77,11	54.418,25	29.302,13	R\$ 83.720,38
Cotação	Rede de nylon da cobertura	M²	425,00	18,30	22,14	14,39	7,75	6.117,00	3.293,77	R\$ 9.410,78
<b>TOTAL=</b>								<b>71.312,85</b>	<b>38.399,23</b>	<b>109.712,08</b>